



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA VELIKI GRĐEVAC**

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE REKONSTRUKCIJE I  
UNUTARNJEG UREĐENJA DJEČJEG VRTIĆA „SLATKI POTOK“ U VELIKOM GRĐEVACU –  
INSTALATERSKI RADOVI, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠTITA**

Klasa:601-02/18-01/4

Ur.br: 2127/02-01-18-4

Veliki Grđevac, 02. srpnja 2018.

Evidencijski broj nabave: 6/2018 - JEN

## **NADOPUNA**

**DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE  
NABAVE REKONSTRUKCIJE I UNUTARNJEG UREĐENJA DJEČJEG  
VRTIĆA „SLATKI POTOK“ U VELIKOM GRĐEVACU**

**INSTALATERSKI RADOVI, SANITARNA  
OPREMA I VATROZAŠTITA I STROJARSKI RADOVI**

**Veliki Grđevac, srpanj 2018.**

U dijelu dokumentacije za nadmetanje u postupku jednostavne nabave Rekonstrukcije i unutarnjeg uređenja dječjeg vrtića „Slatki potok“ u Velikom Grđevcu – Instalaterski radovi, sanitarna oprema i vatrozaštita, greškom je ispušten dio troškovnika koji se odnosi na strojski dio **INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA I INSTALACIJA KLIMATIZACIJE**, pa isto sada dopunjujemo.

Dakle, u ponudbenom troškovniku, koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, na stranici 27 u dijelu **REKAPITULACIJA**“ dodaje se stavka **V STROJARSKI RADOVI – INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA I INSTALACIJA KLIMATIZACIJE**.

**Ovom nadopunom, rok za dostavu ponuda produžuje se, i sada je krajnji rok za dostavu ponuda 13.srpnja 2018.g. u 12,00 sati.**

<b>5.1. INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA</b>			
1	Demontažni radovi koji obuhvaćaju slijedeće radove:		
	- ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja	komplet	1
	- demontaža aluminijskih člankastih radijatora u kompletu sa ovjesnim priborom	komplet	7
	- demontaža dijela cijevnog razvoda izrađenih od čeličnih cijevi dimenzije NO 15	metara	40
	- rasprešavanje jedne radijatorske baterije od 17 članaka na dvije, 11 i 6 članaka i kompletiranje istih sa radijatorskim armaturama.	komplet	1
	- rasprešavanje jedne radijatorske baterije od 18 članaka na dvije, 13 i 5 članaka i kompletiranje istih sa radijatorskim armaturama.	komplet	1
		komplet	1
2	Ventil radijatorski ručni sa mogućnosti zatvaranja i predpodešavanja za dvocjevni sustav: proizvod kao: HEIMEIER tip: STANDARD priključak: R 1/2"	komada	2
3	Ventil prigušni radijatorski ručni sa mogućnosti zatvaranja i predpodešavanja za dvocjevni sustav: proizvod kao: HEIMEIER tip: REGUTEC priključak: R 1/2"	komada	2
4	Odzračni radijatorski ventil sa navojnim priključkom		

	proizvod kao: HUMEL priključak: R 1/2"	komada	2
5	Ispusni radijatorski ventil proizvod kao: HUMEL priključak: R 1/2"	komada	2
6	Ovjesni pribor za učvršćenje radijatora proizvod kao: LIPOVICA konzola SOLAR	komada	22
7	Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal kao npr. pričvrsnice, konzole, vijci, tiple, proturane cijevi, plin, kisik, žica, pasta za zavarivanje i lemljenje, kudjelja, teflon traka, samoljepive izolacijske trake i sl.	komplet	1
8	Blindiranje otvora na cjevnoj mreži koji su ostali nakon demontaže	komplet	3
9	Izrada novih radijatorskih priključaka (5 komada) izrađenih od čeličnih cijevi dimenzije NO 15	metara	36
10	Montaža demontiranih radijatora na nove pozicije u kompletu sa priključenjem na nove cjevne priključke i nove zidne nosače.	komplet	10
11	Punjenje sustava grijanja, Ispitivanje instalacijena na nepropusnost, funkcijska proba i regulacija ogrijavnih tijela	komplet	1

---

#### 5.1. INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

kn

<b>5.2. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE</b>
---------------------------------------

- 12 Vanjska i unutarnja jedinica sustava klimatizacije MONOSPLIT kao proizvod HAIER serija HUS-12HD03/R2 slijedećih karakteristika:

napajanje:	230/50/1	V/Hz/n°
učinak hlađenje:	3,5	kW
učinak grijanje:	3,7	kW
dimenzije vanjske jedinice:	855/331/596	mm
dimenzije unutarnje jedinice:	795/182/265	mm
cjevovod tekuća faza	6,35 X 1	mm
cjevovod plinska faza	9,52 X 1	mm
rashladni medij:	R410A	

---

		komplet	1
13	Ovjesni pribor za ugradnju vanjske jedinice klimatizacije na zid prema katalogu proizvođača.	kompleta	1
14	Cjevi BAKRENE u kolutu sa cjevnom izolacijom, predviđen za plinsku fazu i tekuću fazu instalacije hlađenja dimenzije:		
	3/8" ( $\phi$ 9,52 mm)	metara	18,0
	1/4" ( $\phi$ 6,35 mm)	metara	18,0
15	Cijevi PVC kanalizacijske, predviđene za odvod kondenzata dimenzije:		
	$\phi$ 32 mm	metara	8,0
16	Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal kao npr. pričvrsnice, konzole, vijci, tiple, proturne cijevi, plin, kisik, žica, pasta za zavarivanje i lemljenje, kudjelja, teflon traka i sl.	komplet	1
17	Montaža kompletne instalacije klimatizacije sa ugradnjom svih navedenih elemenata do potpune pogonske gotovosti, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente.	komplet	1
18	Ispitivanje instalacijena, dobava, vakuumiranje i punjenje instalacije rashladnim sredstvom, puštanje u rad od ovlaštenog serviser, te izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta dokaza kvalitete opreme i materijala	komplet	1
19	Servisiranje dva postojeća split sustava od strane ovlaštenog serviser.	komplet	1
<b>5.2.</b>	<b>INSTALACIJA KLIMATIZACIJE</b>		<b>kn</b>
	<b>REKAPITULACIJA - STROJARSKI RADOVI</b>		
<b>5.1.</b>	<b>INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA</b>		<b>kn</b>
<b>5.2.</b>	<b>INSTALACIJA KLIMATIZACIJE</b>		<b>kn</b>
	<b>STROJARSKI RADOVI</b>		<b>kn</b>